

www.inwestycjegminne.pl

ZNAK SPRAWY: IG.ZP.271.1.2020. Rozbudowa Nadraduńskiego Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Stężycy.

Wyjaśnienia nr 5 treści SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych udzielam następujących wyjaśnień treści SIWZ oraz wprowadzam modyfikację SIWZ poprzez uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia:

Pytania:

1. Prosimy o informację jak prawidłowo powinien być wpisany Beneficjent na gwarancji ubezpieczeniowej/poręczeniu. Czy prawidłowy zapis to: Inwestycje Gminne Spółka z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 31, 83-322 Stężyca czy też powinno być dopisane: reprezentowana przez Zarząd: Marcin Wysocki – Prezes Zarządu, Marcin Kiełsiński – V-ce Prezes Zarządu ?
2. Prosimy o informację, czy zapis na gwarancji ubezpieczeniowej/poręczeniu mówiący, że *zapłata z gwarancji nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania pierwszego pismego żądania zapłaty*, będzie zapisem prawidłowym ?
3. W przedmiarze widnieje pozycja obrzeża betonowe 30x8 o obmiarze 450mb. Proszę o wskazanie gdzie należy wykonać te obrzeża? Jednocześnie chciałbym wskazać, że wykonywanie obrzeży betonowych wzdłuż linii bocznych boiska powoduje poważne zagrożenie dla zdrowia i życia osób korzystających z boisk.
4. Proszę o potwierdzenie, czy cały teren inwestycji, a nie tylko powierzchnia boisk powinien zostać wykonany zgodnie z przekrojem warstw boisk?
5. Opisane w projekcie kruszywo 4-31,5mm wskazuje na to, że to ma być kruszywo kamienne naturalne tj. żwir? Żwir z uwagi na okrągły charakter ziaren i granulację nie da się zagęścić do współczynnika projektowanego. Proszę o zmianę tego współczynnika.
6. Stosowanie do warstwy odsączającej pod boisko kruszywa kamiennego 4-31,5mm spowoduje całkowitą utratę podsiąku wody i uczynienie tej warstwy jako nieprzydatnej dla korzeni traw. W związku z tym murawa nie będzie się korzenić głęboko a to spowoduje utratę właściwości murawy i jej pogorszenie się. Norma na budowę boisk wskazuje, że na warstwę odsączającą powinien być zaprojektowany piasek lub pospółka. Czy zamawiający zmieni skład tej warstwy i dopuści piasek lub pospółkę do jej stosowania aby zagwarantować murawie optymalne warunki rozwoju?
7. Czy Zamawiający dołączy do dokumentacji przekrój oraz opis techniczny dla zaprojektowanego boiska wielofunkcyjnego 22x40 m?

8. Proszę o dołączenie do dokumentacji opisu wiat dla zawodników rezerwowych.
9. Czy Zamawiający opis na PZT "brama o szerokości 1m" rozumie jako furtkę o szerokości 1m?
10. Proszę o wskazanie miejsca wykonania dodatkowego ogrodzenia palisadowego H=2,2m oraz proszę o opis i rysunek tego ogrodzenia.
11. Proszę o wskazanie miejsca wykonania dodatkowego utwardzenia terenu oraz o jego obwód.
12. Zamawiający wprowadzić wymóg stosowania trawy o szerokości rolki 120 cm i długości 15 metrów. Jest to niczym nie uzasadnione żądanie i ogranicza konkurencję a ponadto znacząco podnosi koszty inwestycji. Czy zamawiający dopuści mniejszą szerokość trawnika z rolki.
13. Czy Zamawiający przekazał dokumentację dotyczącą każdego z elementów do wykonania w ramach zadania? Czy Zamawiający posiada wszelkie dokumenty, projekty oraz zezwolenia do wykonania każdego z elementów zadania?

Odpowiedzi:

1. Wystarczające jest wskazanie Beneficjenta: Inwestycje Gminne Spółka z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 31, 83-322 Stężycza
2. Wypłata winna nastąpić zgodnie z zapisami SIWZ, to jest niezwłocznie. Mając na względzie dotychczasowe orzecznictwo należy przyjąć, że dla wykonania czynności związanej z realizacją wypłaty wadium termin 14 dniowy jest terminem maksymalnym.
3. Obrzeża występują przy projektowanym utwardzeniu terenu z kostki od strony skarpy (przekrój B-B) oraz przy projektowanej nawierzchni asfaltowej. Wewnątrz ogrodzonego terenu o nawierzchni trawiastej nie występują obrzeża; ogrodzenie na cokole szer. 0,2 m.
4. Tak, nawierzchnię z trawy z rolki na podanych warstwach konstrukcyjnych należy wykonać na terenie całego ogrodzonego kompleksu – projektowana nawierzchnia trawiasta 12770 m². Poza ogrodzeniem jest teren utwardzony kostką 467 m² oraz przebudowa chodnika – ścieżki o naw. asfaltowej 85,3 m².
5. Należy wycenić wykonanie warstw konstrukcyjnych zgodnie z wyjaśnieniami nr 4.
6. Zgodnie z wyjaśnieniami nr 4.
7. Wszystkie boiska należy wykonać wg tej samej technologii, przekrój warstw i parametry trawy są te same na pow. 12770 m².
8. Wiaty nie wchodzą w zakres zamówienia, nie należy ich wyceniać.
9. Tak, brama szer. 1,0 m oznacza furtkę. Wszystkie bramy i furtki zamykane na klucz, 2 kpl. kluczy.
10. Zgodnie z wyjaśnieniami nr 3.
11. Zgodnie z wyjaśnieniami nr 3.
12. Zgodnie z wyjaśnieniami nr 2: szerokość rolki minimum 120 cm, długość **min. 10 m**.
13. Wyceny zamówienia należy dokonać na podstawie opisu z uwzględnieniem wyjaśnień i modyfikacji, zapewnienie wymaganych pozwoleń i uzgodnień jest po stronie Zamawiającego.