

ZNAK SPRAWY: IG.ZP.271.1.2020. Rozbudowa Nadraduńskiego Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Stężycy.

Wyjaśnienia nr 7 treści SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych udzielam następujących wyjaśnień treści SIWZ oraz wprowadzam modyfikację SIWZ poprzez uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia:

Pytania:

1. Czy należy zbroić fundament pod słupki ogrodzenia, gdyż projekt tego nie opisuje, a zbrojenie tych fundamentów opisano w przedmiarze? Jeśli tak to proszę o załączenie rysunków szczegółowych wykonania ogrodzeń wraz z rysunkami fundamentów i ich zbrojenia.
2. Czy należy zbroić fundament pod tuleje bramek piłkarskich, gdyż projekt tego nie opisuje, a zbrojenie tych fundamentów opisano w przedmiarze? Jeśli tak, to proszę o załączenie rysunku szczegółowego fundamentu bramki piłkarskiej. Jednocześnie informuję, że producent bramek piłkarskich nie przewiduje zbrojenia takich fundamentów.
3. Proszę o wskazanie czy Zamawiający zapewnia miejsce składowania i utylizacji urobku z robót ziemnych nie podlegających ponownemu wbudowaniu? Proszę o wskazanie w jakiej odległości od terenu robót znajduje się to miejsce i kto ponosi koszty składowania a jeśli to teren Gminny to określenie jakie to są koszty.
4. Proszę o wskazanie czy Zamawiający zapewnia miejsce utylizacji materiałów z robót związanych z rozebraniem drogi rowerowej asfaltowej? Proszę o wskazanie w jakiej odległości od terenu robót znajduje się to miejsce i kto ponosi koszty składowania a jeśli to jest teren Gminny to jakie to są koszty?
5. Proszę o dołączenie przekrojów projektowanej asfaltowej drogi rowerowej.

Odpowiedzi:

1. Do wykonania ogrodzenia i piłkochwyków należy przyjąć ilości zbrojenia zgodnie z ilościami podanymi w przedmiarze.
2. Zgodnie z wytycznymi producenta bramek.
3. Nie, wywóz i utylizacja jest po stronie Wykonawcy.
4. Nie, wywóz i utylizacja jest po stronie Wykonawcy.
5. Projektowane warstwy zgodnie z opisem w projekcie: nawierzchnia mineralno – bitumicznej gr. 2,5 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 10 cm oraz piasku kopanego (warstwa odsączająca) gr. 10 - 20 cm.