
PRZEKRÓJ PRZEZ WYKUSZ
KLATKI SCHODOWEJ
rama żelbet. 24x30cm
krokiew 8x18cm
murłata 14x14cm
ściana żelbetowa gr. 15cm
belka drewniana 15x15cm
stopa 100x100x30cm
rama żelbet. 24x30cm
krokiew 8x18cm
płatew 16x22cm
jętka 8x18cm
murłata 14x14cm
belka drewn. 15x15cm
słup 14x14cm
schody z blachy ryflowanej opartej na konstrukcji stalowej
P1.2 24x25cm
P1.3 24x30cm
P1.4 24x35cm
P1.5 24x30cm
P1.18 24x24cm
słup Ø30cm
obudowa kanałów wentylacji mechanicznej płytą gk na stelażu
wieniec 24x24cm
belka drewn. 20x20cm mocowana do ściany nośnej
wełna mineralna gr. 10cm w świetle słupa drewnianego muru pruskiego
istn. okno drewniane jednoszybowe
istn. ściana mur pruski
istn. fundament kamienny
chudy beton
ława 70x30cm
stopa 130x130x30cm
±0,00=169,25m npm
2%
A1 DACH
- dachówka
- deskowanie pełne
- łaty 5x5 cm
- kontrłaty 5x2,5 cm
- folia paroprzepuszczalna
- krokiew 8x18 cm
- wełna mineralna gr.18 + 10 cm (w płaszczyźnie krokwi i ruszту)
- ruszt metalowy podwieszany 8cm
- folia paroizolacyjna
- płyty GKF gr. 12,5 lub 15 mm
A2 DACH
- dachówka cementowa
- deskowanie pełne
- łaty 5x5 cm
- kontrłaty 5x2,5 cm
- folia paroprzepuszczalna
- krokiew 8x18 cm
- podsłaże nieużytkowe
- jętka 8x18 cm
- wełna mineralna gr 15 + 10 cm (w płaszczyźnie jętek i ruszту)
- ruszt metalowy podwieszany 5cm
- folia paroizolacyjna
- płyty GK gr. 12.5 mm
B1 STROP NAD PARTEREM
- gres 1,0cm
- wylewka cem. 5cm zbrojona siatką Ø6 mm (15x15cm)
- styropian dźwiękochłonny gr. 5cm
- folia PE
- płyta żelbetowa gr. 16cm
B2 STROP NAD PARTEREM
- wylewka cem. 5cm zbrojona siatką Ø6 mm (15x15cm)
- styropian dźwiękochłonny gr. 5cm
- folia PE
- płyta żelbetowa gr. 16cm
C1 PODŁOGA NA GRUNCIE
- wykładzina dywanowa / panele podł./ gres 1,0cm
- wylewka cem. 5,0 cm zbrojona zbrojeniem rozproszonym
- styropian EPS 100 gr.15cm
- folia PE
- beton B-15 gr.10cm
- podsypka żwirowo - piaskowa 20cm
F1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA
- ściana docieplona z cegły pełnej
- styropian EPS 100 gr. 10cm
- abizol R+P
- ściana z bloczków betonowych gr.24cm
- abizol R+P
- styrodur gr. 10cm
F2 ŚCIANA FUNDAMENTOWA
- istn. fundament kamienny
- przekładka termiczna styrodur gr. 4cm
- abizol R+P
- ściana z bloczków betonowych gr.24cm
- abizol R+P
- styrodur gr. 10cm
±0,00 = 169,25m npm - poziom posadzki parteru
AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY
architekt Tomasz Golanko
ul. Parkowa 10/5. 83-300 Kartuzy. tel. 58 352 01 81
lipiec 2018 r.
RYS. NR. ASM-1
SKALA 1:50
INWESTOR: GMINA STĘŻYCA ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca
ADRES: dz. nr 1059, 539/2 Stężyca, gm. Stężyca
OBIEKT: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na bibliotekę gminną wraz z rozbiórką budynku gospodarczo - garażowego i jego odbudową oraz etapowaniem inwestycji
NAZWA RYSUNKU: PRZEKRÓJ A-A
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Tomasz Golanko upr. bud. nr POM/KK/313/2009
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Bohdan Szyfański upr. bud. nr 6159/GD/94
OPRACOWAŁA: mgr inż. arch. Agnieszka Adamczak


A3 DACH
- dachówka
- deskowanie pełne
- łaty 5x5 cm
- kontrłaty 5x2,5 cm
- folia paroprzepuszczalna
- krokiew 8x18 cm
- wełna mineralna gr.18 + 10 cm
- rama stalowa HEB 260
- folia paroizolacyjna
- płyty GKF gr. 12,5 lub 15 mm
A4 DACH
- dachówka cementowa
- deskowanie pełne
- łaty 5x5 cm
- kontrłaty 5x2,5 cm
- folia paroprzepuszczalna
- krokiew 8x18 cm
- podsłaże nieużytkowe
- jętka 8x18 cm
- rama stalowa HEB 260
- wełna mineralna gr.15 + 10 cm (w płaszczyźnie jętek i ruszту)
- ruszt metalowy podwieszany 5cm
- folia paroizolacyjna
- płyty GK gr. 12.5 mm
nakładka 8x18cm
krokiew 8x18cm
belka stalowa HEB 180
rama stalowa HEB 260
belka stalowa HEA 160
rolety zewnętrzne pionowe w systemie SUNBREAKER
jętka 8x18cm
ocieplenie istn. muru pruskiego wełną mineralną gr.20cm od poziomu izolacji termicznej dachu niższego
murłata 14x14cm
wieniec 24x20cm
podwalina 16x16cm
balustrada szklana
P1.6 24x30cm
P1.7 24x35cm
P1.15 24x(60-68)cm
słupy 2Ø30cm
kotwa wklejana
konsola wsporcza
strzemię JRH 2x odcinek pręta ciągła do nawierzchni
podwalina 20x20cm oparta na drewnianych słupach muru pruskiego oraz ścianie nośnej niższej części budynku
schody z blachy ryflowanej opartej na konstrukcji stalowej
parapet z cegły klinkierowej
stopa 120x180x40cm
ława 60x30cm
chudy beton
D2 TARAS DREWNIANY NA GRUNCIE
- deska tarasowa
- legary 5x10cm mocowane w metalowych kątownikach
- betonowe słupki fundamentowe
- warstwa obrzaków gr. 5cm
- geowłóknina
- żwir płukany Ø12-32mm 30-40cm
- piasek płukany 60-70cm
- grunt rodzimy
D1 CHODNIK
- kostka kamienna gr. 6cm
- podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr. 3cm
- w-wa mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 031,5 gr. 20cm
- grunt stabilizowanycementem C1,5/2 gr. 15cm
- dogęszczone podłoże gruntowe
C1 PODŁOGA NA GRUNCIE
- wykładzina dywanowa / panele podł./ gres 1,0cm
- wylewka cem. 5,0 cm zbrojona zbrojeniem rozproszonym
- styropian EPS 100 gr.15cm
- folia PE
- beton B-15 gr.10cm
- podsypka żwirowo - piaskowa 20cm
F1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA
- ściana docieplona z cegły pełnej
- styropian EPS 100 gr. 10cm
- abizol R+P
- ściana z bloczków betonowych gr.24cm
- tynk cem.wap.
S1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- cokół z kamienia naturalnego ciętego gr. 3-6cm
- ściana docieplona z cegły klinkierowej
- pustka powietrzna 3cm
- wełna mineralna gr. 12cm
- ściana z bloczków gazobetonowych gr.24cm
- tynk cem.wap.
S2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- ściana docieplona z cegły klinkierowej
- pustka powietrzna 3cm
- wełna mineralna gr. 12cm
- ściana z bloczków gazobetonowych gr.24cm
- tynk cem.wap.
±0,00 = 169,25m npm - poziom posadzki parteru
AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY
architekt Tomasz Golanko
ul. Parkowa 10/5. 83-300 Kartuzy. tel. 58 352 01 81
lipiec 2018 r.
RYS. NR. ASM-1
SKALA 1:50
INWESTOR: GMINA STĘŻYCA ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca
ADRES: dz. nr 1059, 539/2 Stężyca, gm. Stężyca
OBIEKT: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na bibliotekę gminną wraz z rozbiórką budynku gospodarczo - garażowego i jego odbudową oraz etapowaniem inwestycji
NAZWA RYSUNKU: PRZEKRÓJ B-B
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Tomasz Golanko upr. bud. nr POM/KK/313/2009
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Bohdan Szyfański upr. bud. nr 6159/GD/94
OPRACOWAŁA: mgr inż. arch. Agnieszka Adamczak