

P R Z E D M I A R      R O B Ó T

Budowa przyłącza telekomunikacyjnego ORANGE Polska S.A.. w związku z przebudową Szkoły w m.Klukowa Huta gm.Stężyca.

Inwestor: Gmina Stężyca ul.Parkowa 1 , 83-322 Stężyca

Sprawdzający:

Inwestor:

Wykonawca:

Wykonujący:

.....

.....

.....

.....

Przedmiar Robót  
(na jednostkę elementu)

Opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
0.001 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii I-II, HDPE Fi 40 mm w zwojach, 1 rura w rurociągu	0,049		km
0.002 Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, otwór wolny, średnica kabla do 30 mm	47,500		m
0.003 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach - 3 pary	1,000	0,30	złącze
0.004 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach - 3 pary	1,000	0,30	złącze
0.005 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach - 3 pary	1,000	0,30	złącze
0.006 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach - 3 pary	1,000	0,30	złącze
0.007 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 10 - 3 pary	1,000	0,30	odcinek
0.008 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu III R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	50,000		m2

Zestawienie robocizny  
(na jednostkę kosztorysu, ilość jednostek: 1)

Nazwa zawodu	Jedn.	Ilość
Monter telekomunikacyjnych linii kablowych II	r-g	6,68325
Monter telekomunikacyjnych linii kablowych III	r-g	2,1435
Monter telekomunikacyjnych linii kablowych IV	r-g	2,79675
Monterzy	r-g	70,096
Ogrodnicy grupa I	r-g	10,696
Ogrodnicy grupa II	r-g	0,42975
Robotnicy grupa I	r-g	2,29425
<b>Razem (z dokładnością do zaokrągleń):</b>		<b>95,14</b>

Zestawienie materiałów  
(na jednostkę kosztorysu, ilość jednostek: 1)

Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
Benzyna do ekstrakcji	dm3	0,0399
Drut stalowy okrągły miękki Fi 1.0 mm	kg	0,0475
Drut stalowy okrągły miękki Fi 3 mm	kg	1,9
Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	0,45
Kabel XzTKMDXpw 3x2x0,5	m	50
Łączniki żył pojedyncze odgałęźne	szt	12
Nasiona traw	kg	1
Opaski oznaczeniowe kablowe	szt	1
Osłona KM - 1	kpl	1,3
Rura HDPE Fi 40 mm	m	49
Taśma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych	m	49

Zestawienie sprzętu  
(na jednostkę kosztorysu, ilość jednostek: 1)

Nazwa sprzętu	Jedn.	Ilość
Megaomierz	m-g	0,393
Mostek kablowy	m-g	0,204
Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t	m-g	1,2825

Nazwa sprzętu	Jedn.	Ilość
Samochód dostawczy do 0.9·t (1)	m-g	3,722
Samochód skrzyniowy do 3.5·t (Trambus) (1)	m-g	1,80975
Samochód skrzyniowy do 5·t (1)	m-g	2,058
Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 0.5m3/min	m-g	0,14725
Wciągarka mechaniczna z napędem spalinowym 1.5·t	m-g	0,64125